RZUT Z GÓRY

remontowana nawierzchnia bitumiczna

pobocze nawierzchnia tłuczniowa stab. mech. gr. 7cm

proj. umocnienie powierzchni stosków bruk bet.–kamienny gr. 20cm na podsypce cem.–piaskowej gr. 10cm

remontowane umocnienie brzegu narzut kamienny typu ciężkiego gr. 210cm, dł. 70mb

przestrzeń wypełnić gruntem z wykopu

remontowane umocnienie brzegu narzut kamienny typu ciężkiego gr. 210cm, dł. 70mb

przestrzeń wypełnić gruntem z wykopu

remontowany mur oporowy zelbet.

pale fund. wiercone ø60cm, L=400cm

remontowany oczep zelbet. zakończony izbicą

wyprofilowanie dna rzeki dł. 100mb, szer. 20m

oś ul. Kolonia Zabawa

oś rzeki Soły

remontowany oczep zelbet. zakończony izbicą

ist. umocnienie brzegu narzut kamienny typu ciężkiego

wyprofilowanie ujścia potoku

ul. Jagiellońska

Rp. rob. 100,00 (464,88m n.p.m.)

Zakład Remontowo-Budowlany "BUDROMOST" Las, ul. Zakopiańska 64, 34-323 Ślemień			
Inwestor	Gmina Milówka 34–360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 123		Data 01.2013
Inwestycja	REMONT USZKODZONEGO LEWEGO PRZYCZÓŁKA MOSTU "U KULI" W CIĄGU UL. KOLONIA ZABAWA W MILÓWCE		
Projektant	inż. Jan Sobaniak		
Sprawdził	mgr inż. Lech Marcisz		
Opracowanie	inż. Tadeusz Bogdał		
Skala 1:200	Temat rysunku	REMONT RZUT Z GÓRY	Nr rys. 7